

# SVATÁ HORA - VELKÉ VARHANY

## PODROBNÝ ROZPOČET

### aktualizace 24.3.2008

Účtuje se 1 dílenská hodina kč 880.- . Zahrnuje mzdové náklady, soc.a zdrav. pojištění, povinná pojištění zaměstnanců, dílenskou režii – náklady na osvětlení a otop, pojištění , odpisy a základní spotřební materiál. Na projekční práce je účtována hodinová sazba kč 385,-. Projekční práce na skříni se neúčtují . Řezivo- počítá se hrubý objem, čistá výtěžnost 60 %

### Skříň

projektová dokumentace, dílenské výkresy	200 hod	kč 77000,00 <b>neúčtuje se</b>
materiál - 13 cbm BO řeziva		kč 110500,00
2 cbm DB řeziva		kč 32000,00
transporty. manipulace,sušení		kč26500,00
truhlářské práce	2700 hod	kč 2376000,00
řezbářské práce	400 hod	kč 352000,00
povrchová úprava	vnitřní nátěry	50 hod kč 44000,00
	broušení, namáčení	50 hod kč 44000,00
	nanesení brus.tmelu	35 hod kč 30800,00
	broušení ruční	50hod kč 44000,00
	stříkání barvou	120 hod kč 105600,00
materiál	barvy,ředidla,spotř.materiál	kč 68 000,00
pozlacovačské práce	150 m zlacených profilů,	
labia prospektu		kč 75000,00
mramorování		kč 30000,00

**mezisoučet**

**kč 3 338 400,00**

**Hrací stůl**

technická dokumentace	80 hod	kč	30800,00
klaviatury kompletní, 3 kusy	420 hod	kč	369600,00
spojkový aparát	180 hod	kč	158400,00
klaviatura pedal	85 hod	kč	74800,00
lavice	42 hod	kč	36960,00
montážní práce	180 hod	kč	158400,00
úhelníky ped.mechaniky	30 ks	kč	2400,00
materiál : eben	4 kg	kč	12500,00
kost	55 ks	kč	4950,00
ložiska do spojek,pera, drát titan		kč	34000,00
zadní pera do ped.klaviatury	30 ks	kč	3000,00
přední pera	30 ks	kč	2400,00
Smrk jemnoletý	0,7 cbm	kč	9250,00
Dub	1,2 cbm	kč	19200,00
	<b>mezisoučet</b>	<b>kč</b>	<b>916 660,00</b>

**Hrací a registrová mechanika**

technická dokumentace	150 hod	kč	57750,00
hřídlové desky	720 hod	kč	633600,00
úhelníkové trámce	80 hod	kč	70400,00
abstrakty-nakrácení, olepení konců ,osazení kováním	220 hod	kč	193600,00
ložiska hřidelí s vložkou Resitex	972 kusů	kč	79704,00
ramínka dubová	1156 kusů	kč	46240,00
kompletační práce	180 hod	kč	146700,00
materiál: smrk	4 cbm	kč	32000,00
dub	0,8 cbm	kč	12800,00
abstrakty	500 m	kč	5250,00
Registratura-železné části	subdodávka	kč	62000,00
spojovací čepy	subdodávka	kč	27000,00
materiál dub	2 cbm	kč	32000,00
manubria	30 kusů	kč	6500,00
závěsy abstraktů	1000 kusů	kč	3600,00
ložiska kuličková	230 kusů	kč	19550,00
mechanika	<b>mezisoučet</b>	<b>kč</b>	<b>1 440 394,00</b>



**Montáže v dílně**

sestavení nástroje, seřízení , odzkoušení, předintonace , předladění, demontáž a balení pro transport  
900 hod kč 792 000,00

transporty, montáž v kostele, intonace a ladění  
600 hod kč 528 000,00

---

**mezisoučet kč 1 320 000,00**

---

**součet za varhany kč 12 040 954,00**

**již zaplacená záloha na materiál kč 400 000,00**

---

**CELKEM NETTO kč 11 640 954,00**

**DPH 19 % kč 2 211 781,20**

**V Borovanech, dne 24.3.2008**

**Vladimír Šlajch**